

- ROMANIA -
COMUNA DICULESTI
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.31

PRIVITOR LA: Aprobarea obiectivului reparare drumuri,(ulita Parvulesti si ulita Linchesti) si decolmatare canal preluare ape pluviale in punctul Colelia, comuna Diculesti, judetul Valcea si cheltuire sumei de 26 920 lei.

Consiliul local intrunit in sedinta ordinara la data de 30.10.2015 la care participa un numar de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri in functie.

Vazand ca presedinte legal ales este domnul Nisipeanu Petre.

Lund in dezbatare expunerea de motive si proiectul de hotarare a domnului Cupareanu Sabin, primar in cadrul Primariei comunei Diculesti, judetul Valcea si Raportul de specialitate al domnului Bogheanu Vasile inspector in cadrul primariei comunei Diculesti, judetul Valcea inregistrat la nr.2074/23.10.2015, prin care se propune aprobarea obiectivului reparare drumuri, (ulita Parvulesti si ulita Linchesti) si decolmatare canal preluare ape pluviale in punctul Colelia, comuna Diculesti, judetul Valcea si cheltuirea sumei de 26 920 lei.

Avand in vedere Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.

Tinand seama de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Diculesti.

Tinand seama de raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotarare intocmit de secretarul localitati.

In conformitate cu prevederile art.3, lit.c si e, art.4, lit.b, din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, art.33, alin.5 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36, alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala.

In temeiul art.36, alin.1 din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala, cu un numar de 10 voturi pentru, contra , abtineri , adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba obiectivul reparare drumuri, (ulita Parvulesti si ulita Linchesti) si decolmatare canal preluare ape pluviale in punctul Colelia, comuna Diculesti, judetul Valcea.

Art.2. Se aproba cheltuirea sumei de 26 920 lei pentru sustinerea acestui obiectiv mentionat.

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si se va comunica in copie Institutiei Prefectului Valcea prin grija secretarului Primariei comunei Diculesti, judetul Valcea.

PRESEDINTE DE SEDINTA
NISIPLEANU PETRE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
LUPESCU ION

DICULESTI NR.31 / 30.10.2015



OBIECTIV:

Lucrari refacere drumuri

FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			lei	euro	lei	euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3.3	Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	26,920.00	6,150.19	26,920.00	6,150.19
7	4.1.1	[0011.1] Lucrari	26,920.00	6,150.19	26,920.00	6,150.19
8	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00
11	5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			26,920.00	6,150.19	26,920.00	6,150.19
TVA 24 %			6,460.80	1,476.05	6,460.80	1,476.05
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			33,380.80	7,626.24	33,380.80	7,626.24

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP www.devize.ro e-mail suport@intelssoftdeviz.ro tel 0236 477 007



OBIECTIV:
OBIECTUL:

Lucrari refacere drumuri
Lucrari

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare, exclusiv TVA	
			lei	euro
0	1	2	3	4
1		I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	4.1.1	[0011.1.1] Uliga Parvulesti	11,676.69	2,667.68
3	4.1.2	[0011.1.2] Uliga Linchesti	7,546.86	1,724.17
4	4.1.3	[0011.1.3] Canal Badia Colei	7,696.45	1,758.34
		TOTAL I	26,920.00	6,150.19
5		II. Montaj		
		TOTAL II	0.00	0.00
6		III. Procurare		
7	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00
8	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
9	4.5	Dotari	0.00	0.00
		TOTAL III	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			26,920.00	6,150.19
TVA 24%:			6,460.80	1,476.05
TOTAL VALOARE:			33,380.80	7,626.24

Executant,

Director General

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Lucrari refacere drumuri
Lucrari
Ulita Parvulesti

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.1	TSA12XD	mc	6.000	48.20	289.20
	Sapat man.santuri,ngole pt.scurgere ape		material:	0.00	0.00
	santuri trapezoidale adinc.pina 0.50m in		manopera:	48.20	289.20
	teren f.tare		utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.2	DA03A%	mc	85.000	18.77	1,595.61
	Desfundarea manuala si curatirea		material:	0.00	0.00
	santurilor, canalelor de scurgere,		manopera:	18.77	1,595.61
	camerelor de cadere sau albia sub		utilaj:	0.00	0.00
	podete de potmol, bosteni		transport:	0.00	0.00
	etc...desfundarea manuala a santurilor				
	si canalelor de scurgere;				
1.3	GD011%	m	11.000	55.47	610.17
	Teava din otel pentru cond.colectoare		material:	7.98	87.76
	sau de distributie, montata in sant		manopera:	17.89	196.81
	dn=400mm		utilaj:	29.60	325.60
			transport:	0.00	0.00
1.4	TR11AA02C#	tona	137.000	4.40	602.75
	Incarcarea mater.din grupa a-grele in		material:	0.00	0.00
	bulgari prin aruncare de pe rampa sau		manopera:	4.40	602.75
	teren in auto		utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.5	TRA01A02P	tona	137.000	1.42	194.55
	Transportul rutier al...pamantului sau		material:	0.00	0.00
	molozului cu autobasculanta dist.= 2 km		manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.42	194.54
2.1	TSA12XD	mc	16.000	48.20	771.21
	Sapat man.santuri,ngole pt.scurgere ape		material:	0.00	0.00
	santuri trapezoidale adinc.pina 0.50m in		manopera:	48.20	771.21
	teren f.tare		utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.2	DA25A#	buc	40.000	6.90	276.11
	Defrisarea manuala a arborilor/arbustilor		material:	0.00	0.00
	de pe marginea drumurilor/strazilor,		manopera:	6.45	258.11
	izolati cu d=<10 cm		utilaj:	0.45	18.00
			transport:	0.00	0.00
2.3	DH12XA	mp	30.000	0.68	20.53
	Curatarea manuala a acostamentelor de		material:	0.00	0.00
	noroi,pamintiarba,etc		manopera:	0.68	20.53
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.4	TR11AA02C#	tona	50.000	4.40	219.98
	Incarcarea mater.din grupa a-grele in		material:	0.00	0.00
	bulgari prin aruncare de pe rampa sau		manopera:	4.40	219.98
	teren in auto		utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Ulita Parvulesti

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.5 TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km	tona	50.000	1.42	71.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	1.42	71.00	
2.6 TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,6 teren foarte tare	mc	10.000	22.49	224.87	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	22.49	224.87	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.7 RpAcA19A-1%	Montarea in pamant a conductelor din beton armat,centrifugat si precomprimat, a tuburilor PREMO de 3 m,asamblate cu piese speciale si etansate cu inel de cauciuc,avand diametrul de...400 mm	ml	16.000	39.22	627.59	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	29.62	473.99	
			utilaj:	9.60	153.60	
			transport:	0.00	0.00	
2.8 DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala	mc	57.000	51.33	2,925.91	
			material:	24.96	1,422.46	
			manopera:	11.34	646.46	
			utilaj:	15.04	857.00	
			transport:	0.00	0.00	
2.9 TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km	tona	125.000	3.57	446.25	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	3.57	446.25	
2.10 TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et c)pe dist.de 2	tona	13.200	1.66	21.91	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	1.66	21.91	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1,510.22	5,299.56	1,354.20	733.70	8,897.68
Recapitulatia:	Recapitulatie 2014					
CAS	15,800 %	0.00	837.33	0.00	0.00	837.33
Fond de risc	0,270 %	0.00	14.31	0.00	0.00	14.31
Concedii si indemnizatii	0,850 %	0.00	45.05	0.00	0.00	45.05
Somaj	0,500 %	0.00	26.50	0.00	0.00	26.50
Fond de garantare	0,250 %	0.00	13.25	0.00	0.00	13.25
Sanatate	5,200 %	0.00	275.58	0.00	0.00	275.58
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		1,510.22	6,511.57	1,354.20	733.70	10,109.69
Cheltuieli indirecte	10,000 %	151.02	651.16	135.42	73.37	1,010.97
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:		1,661.24	7,162.73	1,489.61	807.07	11,120.65
Profit	5,000 %	83.06	358.14	74.48	40.35	556.03
Total Inklusiv Profit:		1,744.30	7,520.87	1,564.10	847.43	11,676.69
TOTAL GENERAL (fara TVA):						11,676.69
TVA:				24.00 %		2,802.40
TOTAL GENERAL:						14,479.09

Executant,

Director General

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Lucrari refacere drumuri
Lucrari
Ulita Linchesti

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA12XD	Sapat.man.santuri,ngole pt.scurgere ape santuri trapezoidale adinc.pina 0,50m in teren f.tare	mc 14.000	48.20	674.81
			material:	0.00	0.00
			manopera:	48.20	674.81
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	DA25A#	Defrisarea manuala a arborilor/arbustilor de pe marginea drumurilor/strazilor, izolati cu d=<10 cm	buc 30.000	6.90	207.09
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.45	193.59
			utilaj:	0.45	13.50
			transport:	0.00	0.00
3	DH12XA	Curatarea manuala a acostamentelor de noroi,pamintiarba,etc.	mp 20.000	0.68	13.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.68	13.69
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	TRI1AA02C#	Incarcarea mater.din grupa a-grele in bulgari prin aruncare de pe rampa sau teren in auto	tona 40.000	4.40	175.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	4.40	175.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona 40.000	1.42	56.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.42	56.80
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc 51.800	51.33	2,658.99
			material:	24.96	1,292.69
			manopera:	11.34	587.48
			utilaj:	15.04	778.81
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km.	tona 132.000	3.57	471.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	3.57	471.24
10	TRA05A02	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.et c)pe dist.de 2	tona 12.000	1.66	19.92
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.66	19.92
6	TSA01D1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la debilee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,6 teren foarte tare	mc 18.000	22.49	404.77
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.49	404.77
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Ulita Linchesti

		2	3	4	5 = 3 x 4	
0	1	mc	7.200	50.50		363.59
7	PE02D1	Umplutura de piatra in chesoane.casoale sparg din balast	material: manopera: utilaj: transport:	21.75 28.74 0.00 0.00		156.63 206.96 0.00 0.00
11	CA02XH	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijinturare bet. clasa 1) in fundatii, socluri si zid sp	mc 1.000	50.28 0.02 45.46 4.80 0.00		50.28 0.02 45.46 4.80 0.00
12	20019272	Beton marfa C25/30 (B400)	mc 1.030	224.00 224.00 0.00 0.00 0.00		230.72 230.72 0.00 0.00 0.00
13	CA03F3#	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero ...cu mijloace clasice, beton simplu clasa...1)	mc 1.600	45.87 3.43 37.64 4.80 0.00		73.40 5.49 60.23 7.68 0.00
13.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc 1.624	224.00		363.78
14	CB02B#	Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in ...elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pana la 20 m inclusiv	mp 14.000	12.18 2.89 9.29 0.00 0.00		170.50 40.47 130.03 0.00 0.00
15	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de ...5,5mc dist. =5 km	tona 6.360	4.46 0.00 0.00 0.00 4.46		28.37 0.00 0.00 0.00 28.37
				transport		576.33
		procent	material	manopera	utilaj	total
			2,089.80	2,493.01	804.79	5,963.93
Cheltuieli directe:						
Recapitulatie:		Recapitulatie 2014				393.90
CAS		15,800 %	0.00	393.90	0.00	6.73
Fond de risc		0,270 %	0.00	6.73	0.00	21.19
Concedii si indemnizatii		0,850 %	0.00	21.19	0.00	12.47
Somaj		0,500 %	0.00	12.47	0.00	6.23
Fond de garantare		0,250 %	0.00	6.23	0.00	129.64
Sanatate		5,200 %	0.00	129.64	0.00	6,534.08
Total inclusiv Cheltuieli Directe:			2,089.80	3,063.16	804.79	6,534.08
Cheltuieli indirecte		10,000 %	208.98	306.32	80.48	7,187.48
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			2,298.78	3,369.48	885.27	7,546.86
Profit		5,000 %	114.94	168.47	44.26	7,546.86
Total inclusiv Profit:			2,413.71	3,537.95	929.54	7,546.86
TOTAL GENERAL (fara TVA):					24.00 %	1,811.25
TVA:						9,358.11
TOTAL GENERAL:						

Executant,

Director General,

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:

Lucrari refacere drumuri
Lucrari
Canal Badita-Colelia

Pag 7

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	TSA01D1	mc	130.000	22.49	2,923.33		
	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,6 teren foarte tare		material:	0.00	0.00		
			manopera:	22.49	2,923.33		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
2	TRI1AA02C#	tona	450.000	4.40	1,979.85		
	Incarcarea mater. din grupa a-grele in bulgari prin aruncare de pe rampa sau teren in auto		material:	0.00	0.00		
			manopera:	4.40	1,979.85		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
3	TRA01A02P	tona	450.000	1.42	639.04		
	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km		material:	0.00	0.00		
			manopera:	0.00	0.04		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	1.42	639.00		
Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Recapitulatia:			0.00	4,903.23	0.00	639.00	5,542.23
CAS		Recapitulatie 2014					
Fond de risc		15,800 %	0.00	774.71	0.00	0.00	774.71
Concedii si indemnizatii		0,270 %	0.00	13.24	0.00	0.00	13.24
Somaj		0,850 %	0.00	41.68	0.00	0.00	41.68
Fond de garantare		0,500 %	0.00	24.52	0.00	0.00	24.52
Sanatate		0,250 %	0.00	12.26	0.00	0.00	12.26
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:		5,200 %	0.00	254.97	0.00	0.00	254.97
Cheltuieli indirecte			0.00	6,024.60	0.00	639.00	6,663.60
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:		10,000 %	0.00	602.46	0.00	63.90	666.36
Profit			0.00	6,627.06	0.00	702.90	7,329.96
Total Inklusiv Profit:		5,000 %	0.00	331.35	0.00	35.15	366.50
TOTAL GENERAL (fara TVA):			0.00	6,958.41	0.00	738.05	7,696.45
TVA:							7,696.45
TOTAL GENERAL:					24.00 %		1,847.15
							9,543.60

Executant,

Director General,

OBIECTIV:

Lucrari refacere drumuri

Pag 8

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- 4	Valoarea (exclusiv TVA) -lei- 5 = 3 x 4	Furnizorul	Greu- tatea -tone- 7
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20019272 Beton marfa C25/30 (B400)	mc	1.030	224.00	230.72	Pret de referinta	2.06
2	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.624	224.00	363.78	Pret de referinta	4.30
3	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	142.637	19.00	2.710.10	Pret de referinta	242.48
4	2200393 Balast nespalat de nu 0-70 mm	mc	8.244	19.00	156.63	Pret de referinta	14.01
5	2900668 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.021	450.00	9.45	Pret de referinta	0.02
6	2903630 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3.00m s 942	mc	0.014	650.00	9.10	Pret de referinta	0.01
7	2904042 Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.014	650.00	9.10	Pret de referinta	0.01
8	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm. OL 32, s 889	kg	0.700	3.80	2.66	Pret de referinta	0.00
9	5825003 Surub cap patrat M 10 x 140 mm	buc	4.200	0.30	1.26	Pret de referinta	0.00
10	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s. 926	buc	4.200	0.10	0.42	Pret de referinta	0.00
11	5883007 Saiba uzuale pentru lemn M 10	kg	0.070	0.30	0.02	Pret de referinta	0.00
12	5886760 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0.350	4.00	1.40	Pret de referinta	0.00
13	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	25.242	0.20	5.05	Pret de referinta	25.24
14	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.160	0.20	0.03	Pret de referinta	0.16
15	6202894 Apa	mc	0.100	0.20	0.02	Pret de referinta	0.10
16	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.420	4.00	1.68	Pret de referinta	0.00
17	7106225 Electrode sud. OL e50.24.13/rg.2.1 D = 4,00mm	kg	7.370	11.50	84.76	Pret de referinta	0.01
18	7106229 Oxigen tehnic gazos	mc	0.715	4.00	2.86	Pret de referinta	0.01
19	7106609 Carbura de calciu tehnica	kg	0.715	0.20	0.14	Pret de referinta	0.00
20	7315789 Decofrol	kg	1.680	3.20	5.38	Pret de referinta	0.00
21	7801001 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%			5.46	Pret de referinta	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag 9

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Valoare directa				lei	3,600.01		
Recapitulatie				lei	558.00		
TOTAL				lei	4,158.01		288.41
				euro	949.95		

Executant,

Director General,

OBIECTIV:

Lucrari refacere drumuri

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1 13	Betonist	7.020	9.78	68.63	
2 10741	Dulgher constructii	10.500	9.78	102.66	
3 12051	Instalator alimentare cu apa	48.480	9.78	473.99	
4 11761	Instalator incalzire	20.130	9.78	196.81	
5 19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	46.200	9.78	451.70	
6 19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	304.650	9.78	2.978.57	
7 39921	Muncitor deservire	163.200	9.78	1.595.61	
8 29931	Muncitor deservire constructii masini	0.007	9.78	0.07	
9 19921	Muncitor deservire constructii-montaj	3.440	9.78	33.63	
10 49	Muncitor necalificat	180.630	9.78	1.766.03	
11 52	Pavator	129.708	9.78	1.268.16	
12 12911	Pietrar	21.168	9.78	206.96	
13 19621	Sapator	363.400	9.78	3.552.98	
	Total ore manopera	1.298.533			
	Valoare directa	lei		12,695.80	
	Recapitulatie	lei		5,321.43	
	TOTAL	lei		18,017.23	
		euro		4,116.25	

Executant,

Director General,

OBIECTIV:

Lucrari refacere drumuri

Pag 11

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 2394	Vibrator de adancime	0.600	8.00	4.80
2 2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	1.100	60.00	66.00
3 3006	Grup termic de sudura 28-35kw			
4 3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	4.180 0.960	40.00 8.00	167.20 7.68
5 4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),r8-14,de 14tf	16.646	90.00	1.498.18
6 5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	2.502	55.00	137.63
7 6751	Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	1.280	120.00	153.60
8 7608	Ferastrau mecanic cu lant tip drujsa-6u 3cp	3.500	9.00	31.50
9 7920	Automacara 5-10 tf	0.770	120.00	92.40
Valoare directa				92.40
Recapitulatie		lei		2,158.99
		lei		334.64
TOTAL		lei		2,493.63
		euro		569.70

Executant,

Director General,

OBIECTIV:

Lucrari refacere drumuri

Pag 12

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran- sportate 2	Ore de functio- nare 3	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona - 4	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 5 = 2 x 4
0	Transport rutier				
1	TRA01A02P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 2 km	677.000	0.040	1.42	961.34
2	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km.	257.000	0.100	3.57	917.49
3	TRA05A02 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic. speciale(cisterna,beton,etc)pe dist.de 2	25.200	0.040	1.66	41.83
4	TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	6.360	0.100	4.46	28.37
Valoare directa				lei	1,949.03
Recapitulatie				lei	302.10
TOTAL				lei	2,251.13
				euro	514.30

Executant

Director General